



UH-Rapport: Åtgärder Per År

Period: 2021 - 2030

Företag: 291, BRF Drevan

Hus:

Kostnadsställe: 1, BRR Drevan Trapp:

Fastighet:

Objekt:

Belopp anges inkl. moms.

Kostnadsfaktor: 1,00

Rubrik	Art.nr.	Artikelbenämning	Ant.	Enhet.	Nästa år	Cykel	Åtgärdat	Belopp	*
År 2021								32500	
Kst: 1 BRR Drevan								32500	
Allmänt								32500	
	yu69181	SBA systematiskt brandskyddsarbete	1	st	2021	12	1990	32500	1,3



UH-Rapport: Åtgärder Per År

Period: 2021 - 2030

Företag: 291, BRF Drevan

Hus:

Kostnadsställe: 1, BRR Drevan

Trapp:

Fastighet:

Objekt:

Belopp anges inkl. moms.

Kostnadsfaktor: 1,00

Rubrik	Art.nr.	Artikelbenämning	Ant.	Enhet.	Nästa år	Cykel	Åtgärdat	Belopp	*
År 2022								608363	
Kst: 1 BRR Drevan								608363	
Utvändigt bygg								599425	
Tak								131950	
	yu22426	Taksprång 0.35-0.70 m, 2 ggr strykning	812	m	2022	12	2008	131950	1,3
Fasad								440744	
	yu21521	Spritputs, omputsning 10 % av ytan <i>Lagning av sprickor</i>	50	m2	2022	25	1997	14250	2
Söder								73403	
	yu21526	Spritputs, 2 ggr strykning <i>Omfärgning</i>	91	m2	2022	25	1997	38903	2
	yu29115	Fasadställningar, bred ställning > 1.0 m <i>I samband med omfärgning</i>	91	m2	2022	50	1997	22033	1,3
Norr								864	2
	yu22126	Sockel puts, 2 ggr strykning	10,8	m2	2022	25	1997	11603	2
	yu21921	Fasadtvätt, putsfasad	91	m2	2022	25	1997	75542	2
	yu21526	Spritputs, 2 ggr strykning <i>Omfärgning av fasad</i>	91	m2	2022	25	1997	38903	2
	yu29115	Fasadställningar, bred ställning > 1.0 m <i>I samband med omfärgning</i>	91	m2	2022	50	1997	22033	1,3
Öst								1275	2
	yu22121	Sockel puts, lagning 1 m2	1	st	2022	25	1997	1728	2
	yu22126	Sockel puts, 2 ggr strykning	21,6	m2	2022	25	1997	11603	2
	yu21921	Fasadtvätt, putsfasad	91	m2	2022	25	1997	132200	2
	yu21526	Spritputs, 2 ggr strykning <i>Omfärgning av fasad</i>	163	m2	2022	25	1997	69683	2
	yu29115	Fasadställningar, bred ställning > 1.0 m <i>I samband med omfärgning</i>	163	m2	2022	50	1997	39466	1,3
Väst								2268	2
	yu22126	Sockel puts, 2 ggr strykning	28,35	m2	2022	25	1997	20783	2
	yu21921	Fasadtvätt, putsfasad	163	m2	2022	25	1997	145349	2
	yu21526	Spritputs, 2 ggr strykning	180	m2	2022	25	1997	76950	2
	yu29115	Fasadställningar, bred ställning > 1.0 m <i>I samband med omfärgning</i>	180	m2	2022	50	1997	43583	1,3
Fönster								2376	2
Norr								22440	2
	yu21921	Fasadtvätt, putsfasad	176	m2	2022	25	1997	11651	2
	yu25131	Dörrar stål, komplett byte <i>10X21</i>	1	st	2022	40	1991	11651	1,3
Balkonger								15080	
	yu23217	Balkongplatta betong, målning över och undersida <i>Tvätt av balkonger</i>	16	m2	2022	10	2009	0	0
	yu23217	Balkongplatta betong, målning över och undersida	16	m2	2022	10	2009	15080	1,3
Värmesystem								8938	
UC								8938	
	yu56332	Elpatroner, byte 6 kW <i>Värmebaronen 6010</i>	1	st	2022	12	2007	8938	1,3



UH-Rapport: Åtgärder Per År

Period: 2021 - 2030

Företag: 291, BRF Drevan

Hus:

Kostnadsställe: 1, BRR Drevan

Trapp:

Fastighet:

Objekt:

Belopp anges inkl. moms.

Kostnadsfaktor: 1,00

Rubrik	Art.nr.	Artikelbenämning	Ant.	Enhet.	Nästa år	Cykel	Åtgärdat	Belopp	*
År 2023								1365	
Kst: 1 BRR Drevan								1365	
Mark								1365	
	yu20545	Träfasad, typ 4, målning 1 gg <i>Avser Sansac hus</i>	4	m2	2023	10	2008	1365	1,3



UH-Rapport: Åtgärder Per År

Period: 2021 - 2030

Företag: 291, BRF Drevan

Hus:

Kostnadsställe: 1, BRR Drevan

Trapp:

Fastighet:

Objekt:

Belopp anges inkl. moms.

Kostnadsfaktor: 1,00

Rubrik	Art.nr.	Artikelbenämning	Ant.	Enhet.	Nästa år	Cykel	Åtgärdat	Belopp	*
År 2024								61081	
Kst: 1 BRR Drevan								61081	
Invändigt bygg								28876	
Tvättstuga								7524	
	yu3S645	Tvättstuga/Grovkök < 12 m2, helmålning	1	st	2024	12	2006	7524	1,3
Styrelserum								10611	
	yu3S137	Rum yta 10-15 m2, helmålning h > 2.5 m	1	st	2024	12	2006	10611	1,3
Passage								10741	
	yu3S575	Korridor centrum ca 20 m2, helmålning	1	st	2024	10	2006	10741	1,3
Mark								11275	
	yu11116	Gräsytor, kompletteringssådd, 20 % av bruttoyta	100	m2	2024	5	2019	3250	1,3
	yu14251	Avloppsledningar, rensning, dagvattenledning till anslutningspunkt	30	m	2024	12	2006	8025	2
Utvändigt bygg								20930	
Fasad								20930	
Väst								20930	
	yu24351	Fönsterdörrar aluminium, justering	8	st	2024	15	2009	20930	1,3



UH-Rapport: Åtgärder Per År

Period: 2021 - 2030

Företag: 291, BRF Drevan

Hus:

Kostnadsställe: 1, BRR Drevan

Trapp:

Fastighet:

Objekt:

Belopp anges inkl. moms.

Kostnadsfaktor: 1,00

Rubrik	Art.nr.	Artikelbenämning	Ant.	Enhet.	Nästa år	Cykel	Åtgärdat	Belopp	*
År 2025								158879	
Kst: 1 BRR Drevan								158879	
Invändigt bygg								136888	
Tvättstuga								115089	
	yu94215	Torktumlare, byte 4,5-7,5 kg <i>TS190</i>	1	st	2025	12	2006	37213	1,3
	yu94113	Tvättmaskiner, byte 5,5-7,5 kg <i>W575H</i>	1	st	2025	12	2006	49888	1,3
	yu94234	Torkskåp, byte 6,5-8,5 kg <i>TS4121</i>	1	st	2025	15	2006	24050	1,3
	yu94321	Tvättbaljor, byte rörlig, förzinkad plåt <i>Luddlåda</i>	1	st	2025	30	1990	3938	5
Gym								10611	
	yu3S137	Rum yta 10-15 m2, helmålning h > 2.5 m	1	st	2025	12	2006	10611	1,3
Passage								11188	
	yu94931	Bokningstavla, byte <i>Digital</i>	1	st	2025	25	1990	11188	5
Mark								21991	
	yu12111	Asfalt körbar, omläggning, maskinläggning 500-1000 m2 <i>Avser baksidan</i>	69	m2	2025	25	2005	15677	1,4 2
	yu15134	Betongtrappor, lagning 100 % av ytan	4,4	m2	2025	20	2005	6314	2,8



UH-Rapport: Åtgärder Per År

Period: 2021 - 2030

Företag: 291, BRF Drevan

Hus:

Kostnadsställe: 1, BRR Drevan

Trapp:

Fastighet:

Objekt:

Belopp anges inkl. moms.

Kostnadsfaktor: 1,00

Rubrik	Art.nr.	Artikelbenämning	Ant.	Enhet.	Nästa år	Cykel	Åtgärdat	Belopp	*
År 2026								21125	
Kst: 1 BRR Drevan								21125	
Vatten								21125	
	14253	Stampsolning per lgh	10	st	2026	10	2016	21125	1,3



UH-Rapport: Åtgärder Per År

Period: 2021 - 2030

Företag: 291, BRF Drevan

Hus:

Kostnadsställe: 1, BRR Drevan

Trapp:

Fastighet:

Objekt:

Belopp anges inkl. moms.

Kostnadsfaktor: 1,00

Rubrik	Art.nr.	Artikelbenämning	Ant.	Enhet.	Nästa år	Cykel	Åtgärdat	Belopp	*
År 2027								117342	
Kst: 1 BRR Drevan								117342	
Allmänt								7156	
	yu57011	Självdrag	458	m2	2027	6	2021	7156	2,5
Ventilation								5210	
	yu57021	Rensning Självdrag	458	m2	2027	12	2021	5210	1,3
Värmesystem								104976	
UC								104976	
	yu56262	Akkumulatortank, byte 300 liter	2	st	2027	20	2007	49725	1,3
	yu56382	Cirkulationspump värme, byte 0.55 kW	1	st	2027	20	2007	27138	1,3
		<i>Grundfos 36-20</i>							
	yu56231	Värmepannor el, byte < 15 kW <i>Nibe ELK-213B</i>	1	st	2027	20	2007	28113	1,3



UH-Rapport: Åtgärder Per År

Period: 2021 - 2030

Företag: 291, BRF Drevan

Hus:

Kostnadsställe: 1, BRR Drevan

Trapp:

Fastighet:

Objekt:

Belopp anges inkl. moms.

Kostnadsfaktor: 1,00

Rubrik	Art.nr.	Artikelbenämning	Ant.	Enhet.	Nästa år	Cykel	Åtgärdat	Belopp	*
År 2028								53430	
Kst: 1 BRR Drevan								53430	
Invändigt bygg								45825	
Trapphus								45825	
	yu3S545	Trapphus h > 2.7 yta > 15 m2, helmålning	2	st	2028	10	2018	45825	1,3
Utvändigt bygg								7605	
Tak								7605	
	yu27122	Skorsten tegel, ommurning <i>Bättring av fogar</i>	2	m2	2028	10	2008	7605	1,3



UH-Rapport: Åtgärder Per År

Period: 2021 - 2030

Företag: 291, BRF Drevan

Hus:

Kostnadsställe: 1, BRR Drevan

Trapp:

Fastighet:

Objekt:

Belopp anges inkl. moms.

Kostnadsfaktor: 1,00

Rubrik	Art.nr.	Artikelbenämning	Ant.	Enhet.	Nästa år	Cykel	Åtgärdat	Belopp	*
År 2029								3250	
Kst: 1 BRR Drevan								3250	
Mark								3250	
	yu11116	Gräsytor, kompletteringssådd, 20 % av bruttoyta	100	m2	2024	5	2019	3250	1,3

